

Č.j. MP/091/2025

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 7.5. 2025, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které se žadatel obrátil na Muzeum Prahy jako příjemce dotace z programu Ministerstva kultury ČR pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury v letech 2019–2021, konkrétně za projekt „Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu Hlavní budovy MMP“, jehož hlavní náplní bylo zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého cíle, byly dne 14.5.2025 žadateli sděleny následující informace:

Dotační program Ministerstva kultury ČR pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury byl využit v roce 2020 smlouvou s Private Service spol. s r.o. pro objekt MMP Hlavní budova muzea na Florenci. Firma Private Service vzešla z otevřeného nabídkového řízení, ve kterém bylo 5 oslovených firem. Na základě toho byla podepsána smlouva MUZ/259/2020.

Dodavatelská firma dodala Projekt Muzeum Hlavního města Prahy Analýza ohroženosti měkkého cíle a Bezpečnostní audit ke konci roku 2020. 7.1.2021 byla zaslána závěrečná zpráva projektu na kancelář bezpečnostního ředitele MK ČR v elektronické podobě na USB. V září 2019 byla dodána projektová dokumentace na rekonstrukci HB Florenc, v červnu 2020 byla budova uzavřena a vystěhována. Od 13.1.2021 probíhala celková rekonstrukce budovy do září 2023. Do dnešního dne nebyla budova otevřena pro běžný návštěvnický provoz, kromě několika krátkodobých akcí.

Analýza rizik zahrnovala i nedobrou bezpečnostní situaci v uvedené lokalitě a zvýšený výskyt kriminálních činů.

Před rekonstrukcí byl dočasně provizorně doplněn dle Analýzy a vyhodnocení rizik kamerový systém a byla realizována některá doporučená systémová opatření ve vztahu k ostraze objektu.

Na základě provedené analýzy a bezpečnostního auditu byly doporučená opatření zaneseny do realizačního projektu rekonstrukce budovy a projektu bezpečnostních systémů na objektu. V rámci rekonstrukce byly celkově modernizovány všechny bezpečnostní systémy. Původní kamerový systém byl nahrazen současným kamerovým IP systémem obsahujícím 13 venkovních a 34 vnitřních kamer. Systém je zařazen do databáze PČR pro Prahu. Projektantem nebylo přihlédnuto k doporučení a požadavku na otočné kamery s přiblížením nad oběma vchody (mělo by být realizováno dodatečně před otevřením).

Přístupový systém ACS/EKV byl realizován jako integrovaná součást systému PTZS (poplachový a tísňový zabezpečovací systém). Plnohodnotná plášťová ochrana byla realizována magnetickými senzory a detektory tříštění skla. Prostorová ochrana je realizovaná duálními detektory PIR. Objekt byl následně dle doporučující analýzy zpětně napojen na PCO MP. Systémy byly zahrnuty do grafické nadstavby spolu se systémem osvětlení budovy. Vzhledem k památkové ochraně nebyla realizována doporučená plášťová ochrana oken bezpečnostními fóliemi. Byl realizován doporučený systém výsuvných sloupků k ochraně přístupu na parkoviště s dálkovým ovládáním z ostrahy.

V celé budově byla realizovaná úplně nová EPS na bázi systému Zettler s novým napojením zpět na PCO HZS. Unikátní je systém nasávacích čidel EPS v prostoru pod skleněnou kopulí a bočních půdních prostorů. Nebyl realizován bezpečnostním auditem doporučený Stabilní plynový hasicí systém SHZ z důvodu jeho nákladnosti a servisních a revizních nákladů. Byl zcela nově

vytvořen systém hydrantů a zásobování požární vodou.

V budově byla realizovaná moderní strukturovaná kabeláž a systém byl doplněn EZS byl koncipován jako otevřený s možností napojení předmětové ochrany a ochrany vitrín.

Název akce byla 7778 – Hlavní budova rekonstrukce a obnova

Identifikace měkkého cíle – Hlavní budova MMP na adrese Na Poříčí 1554/52, Praha 8

Typ opatření – investiční akce

Rok dokončení duben 2023 a duben 2024

Investiční rozsah – 5 126 835,58 Kč

Zdroj financování – zřizovatel magistrát hl. m. Prahy

Realizované bezpečnostní systémy nahradily stárnoucí původní. Nebyl realizován původně zamýšlený místní rozhlas s požárně evakuační sekvencí jako na Petřínské rozhledně.